

报告编号: CTT2401010700CN

第 1 页 共 3 页

申请单位: 茶花现代家居用品股份有限公司  
地址: 福州市晋安区蕉坑路 168 号收样日期: 2024 年 01 月 05 日  
完成日期: 2024 年 01 月 11 日  
报告日期: 2024 年 01 月 11 日

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认:

样品名称: 垃圾桶  
样品数量: 4 个  
生产商: 茶花家居塑料用品(连江)有限公司  
生产商地址: 福建省连江县山岗工业片区

检测结果: 请参见下页。

检测要求和结论:

序号	标准和要求	结论
1	Q/CHJJ 007-2020 塑料卫生桶(杂物桶) -外观与结构 -容量偏差 -负重形变 -渗漏试验 -内桶跌落试验 -提把强度 -标志	合格

授权签字人:  
中鼎检测机构

谭健

谭健  
技术经理

扫码验证报告

此报告遵循本公司服务通用条款(<http://www.cttlab.com/order/202103190908290166.pdf>)所出具。样品由委托方提供, 我司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责; 除非另有说明, 此报告结果仅适用于收到的样品。本报告未经许可, 不可部分复制。若对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起 30 天内向我司提出, 逾期不予受理。带“n”标识的项目是未通过 CNAS 认可的(CNAS 标识时), “s”为分包项目。本报告全部/部分参数不在 CMA 认定范围内, 不能作为国内社会公正性证明使用。



**检测结果: 塑料卫生桶 (杂物桶)**

测试方法: 根据企业标准 Q/CHJJ 007-2020

测试结果: 如下

条款	测试项目	标准要求	检测结果	单项判定		
				材料编号		
				1		
4	技术要求					
4.2	外观与结构					
	表面	应光洁, 不能有任何缺边, 裂纹; 浇口应修平整。	符合要求	合格		
	塑化不良	不允许有影响使用性能的塑化不良。	符合要求	合格		
	变形	不允许有影响使用性能与配合的变形。	符合要求	合格		
	飞边、毛刺	产品接触边缘不允许有严重刺手飞边、毛刺。	符合要求	合格		
	金属件	表面光洁, 不允许有锈斑。	符合要求	合格		
	色泽	色泽应均匀、不允许有明显的变色 (色差)、褪色等现象 (特殊颜色要求除外)。	符合要求	合格		
	结构	结构配合适宜、牢固可靠。	符合要求	合格		
4.3	容量偏差	项目	规格尺寸	偏差	符合要求 标称: 9.6L 偏差: -0.4%	合格
		容量/L	V≤10L	负偏差≤3.0%		
			10L<V≤15L	负偏差≤4.0%		
			V>15L	负偏差≤4.5%		
4.4	物理机械性能					
	负重形变	手翻式: 负重形变≤3cm。 脚踏式: 不影响内桶, 自如提出和放入。	符合要求	合格		
	渗漏试验	经试验无渗漏。	符合要求	合格		
	内桶跌落试验	无破损、无裂痕。	符合要求	合格		
	提把强度	无断裂。	符合要求	合格		
7	标志、包装、运输、贮存					
7.1	标志					
7.1.1		产品应按 GB/T 16288 的相关规定标注产品材料。	符合要求	合格		
7.1.2		最小包装盒或袋上应标识有: a) 产品名称、材质、回收标志; b) 产品标准编号、商标; c) 产品合格证; d) 制造厂名、厂址。	符合要求	合格		

此报告遵循本公司服务通用条款(<http://www.cttlab.com/order/202103190908290166.pdf>)所出具。样品由委托方提供, 我司不对样品完整性、样品及其标识信息的真实性负责; 除非另有说明, 此报告结果仅适用于收到的样品。本报告未经许可, 不可部分复制。若对本检测报告有异议, 请于收到报告之日起 30 天内向我司提出, 逾期不予受理。带“0”标识的项目是未通过 CNAS 认可的(有 CNAS 标识时), “S”为分包项目。本报告全部/部分参数不在 CMA 认定范围内, 不能作为国内社会公正性证明使用。



## 备注:

1、以上标签评估结果基于送检样品和客户信息的提供与否,未对这些信息的有效性进行验证。

## 测试材料清单

材料编号	样品描述	位置
1	杏色垃圾桶	整体

\*\*\*报告完\*\*\*

