

检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角 121 号(121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net



福建省产品质量检验研究院 检 验 报 告

任务来源：(2022)SJW-161

检验性质：委托测试

报告编号：(2022)MJSJ-X0304

签发日期：2022-09-02

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	茶花现代家居用品股份有限公司			样品名称	卡乐免打孔吸壁花洒底座	
	地址	福州市晋安区蕉坑路168号			商 标	茶花	
	电话	/	邮 编	/	型 号	/	
	传真	/	电 子 邮 箱	/	规 格	70mm×66mm×74mm	
				等 级	/		
				出 厂 编 号	/		
				生 产 日 期	/		
生产单位		/					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	12个			接收日期	2022-08-30	
	说明	样品符合试验要求。					
检 验 依 据	Q/CHJJ 026-2018《塑料粘钩》（茶花现代家居用品股份有限公司企业标准）						
检 验 结 果	（见续页）						
检 验 结 论	本报告仅提供实测数据，详见本报告续页。						
说 明	委托单位提供以下信息：1、样品生产单位为茶花家居塑料用品（连江）有限公司； 2、材质：半成品吸盘单钩、旋钮/半成品花洒座 吸盘盖、主体、头：ABS；3、生产单位地址：福建省连江县山岗工业片区。						
检验日期	2022-08-30 ~ 2022-09-02			检验地点	马尾基地		

批准：张号

审定：张号

主检：张号

注：本报告由封面、扉页及正文构成完整报告，不得部分复制报告！复制报告未重新加盖检验检测专用章无效！

福建省产品质量检验研究院 检验报告

编号: (2022)MJSJ-X0304

第 2 页 共 2 页

(续页)

测试项目	技术指标	测试结果	测试方法	单项判定
外观与结构	应符合企业标准 4.2 要求	符合	Q/CHJJ 026-2018	符合
跌落试验 (1m, 3 次)	无破损、无裂纹, 若松散 重新组装后能正常使用	无破损、无裂纹, 不松散		符合
承重试验 (3.6kg, 4h)	无明显变形, 不掉落	无明显变形, 不掉落		符合

(以下无正文)

