

# 检验报告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(No.6, Shuangfeng Road, Hongshan, Gulou District, Fuzhou, China)

网址(Website): [www.fcii.net](http://www.fcii.net)、[www.fqii.cn](http://www.fqii.cn)

电子信箱(E-mail): [quality@fcii.net](mailto:quality@fcii.net)



# 福建省产品质量检验研究院 检验报告

任务来源：(2023)SJW-161

检验性质：委托测试

报告编号：(2024)MJSJ-X0011

签发日期：2024-01-18

第 1 页 共 2 页

委托单位	名称	茶花现代家居用品股份有限公司			样品名称	卡乐免打孔吸壁收纳篮	
	地址	福州市晋安区蕉坑路168号			商 标	茶花	
	电话	/	邮编	/	型 号	/	
	传真	/	电子邮箱	/	规 格	279mm×194mm×150mm	
				等 级	/		
				出厂编号	/		
				生产日期	/		
生产单位	/						
抽样概况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样品概况	数量	10pcs			接收日期	2024-01-11	
	说明	样品符合试验要求。					
检 验 依 据	Q/CHJJ 026-2023《粘钩》（茶花现代家居用品股份有限公司企业标准）						
检 验 结 果	（见续页）						
检 验 结 论	本报告仅提供实测数据，详见本报告续页。						
说 明	委托单位提供以下信息：1、样品生产单位为茶花家居塑料用品（连江）有限公司；2、材质：吸盘单钩/收纳篮：ABS、透明PVC片；吸盘一胶：透明PC；3、生产单位地址：福建省连江县山岗工业片区。						
检验日期	2024-01-11 ~ 2024-01-17			检验地点	马尾基地		

批准：张号

审定：张号

主检：张号

注：本报告由封面、扉页及正文构成完整报告，不得部分复制报告！复制报告未重新加盖检验检测专用章无效！

# 福建省产品质量检验研究院 检验报告

编号: (2024)MJSJ-X0011

(续页)

第 2 页 共 2 页

测试项目	技术要求	测试结果	测试方法	单项判定
外观与结构	应符合企业标准 4.2 要求	符合	Q/CHJJ 026-2023	符合
跌落试验 (1m, 3 次)	无破损、无裂纹, 若松散重新组装后能正常使用	无破损、无裂纹, 松散, 重新组装后能正常使用		符合
承重试验 (6kg, 4h)	无明显变形, 不掉落	无明显变形, 不掉落		符合

(以下无正文)

